

Remont schodów i muru oporowego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	72-400 Kamień Pomorski		
1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm - schody	m2	12,750
2	Wywóz i utylizacja gruzu	m3	2,678
3	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	m3	2,678
4	Deskowanie konstrukcji betonowej schodów prostych	m2	12,750
5	Pochwyty stalowe na wspornikach	m	20,000
6	Malowanie dwukrotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy 50mm malowanie istniejącej poręczy	m	20,000
7	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	20,000
8	Ręczne karczowanie krzewów	szt	25,000
9	Odbicie tynków zewnętrznych	m2	30,000
10	Przemurowanie pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	20,000
11	Wykonanie izolacji pionowej z jednej warstwy papy na lepiku murów otynkowanych	m2	20,000
12	Wykonanie obsypki ścian murowanych z cegły	m3	6,000
13	Wykonanie tzw. czapy betonowej muru obronnego	m	19,800