

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego  
ADRES INWESTYCJI : ul.M.Skłodowskiej Curie nr 6. Kamień Pomorski , dz. nr 211 ob. 0003 Kamień Pomorski  
INWESTOR : Gmina Kamień Pomorski  
ADRES INWESTORA : ul.Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 03.2020

---

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

## NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROB BUDOWLANE</b>					
1	KNR-W 2-25 0307-01 analogia	Ogrodzenia tymczasowe terenu rozbiórki z elementów systemowych wraz z kosztem dzierżawy 4,6+1,5+11,7+11,0+4,0	m	32,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,80</b>
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład [5,0+4,2]/2*4,6*1,02+[4,2+3,3]/2*3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,58</b>
3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,58</b>
4	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej [4,48*2,92-0,98*1,64]*0,28 [3,53*[2,92+3,66]/2*2-[1,0*0,56+0,65*0,95]]*0,28 3,9*3,66*0,28 3,4*1,85*0,28 [3,04*[2,51+1,85]/2-0,93*2,0]*0,28 3,08*[2,51+1,85]/2*0,28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,21 6,17 4,00 1,76 1,33 1,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,35</b>
5	KNR 4-04 0301-07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm [10,98+8,42]*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,94</b>
6	KNR 4-04 0101-06	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu [4,48+3,53+3,58+3,9]*0,6*0,25 [3,04+3,9+3,08]*0,6*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,32 1,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,82</b>
7	cena zakładowa	Wywóz papy z kosztem utylizacji poz.2*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,68</b>
8	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi [poz.3*0,01+poz.4+poz.5+poz.6]*1,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,11</b>
9	cena zakładowa	Koszt składowania gruzu poz.8*1,8	t t	50,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,60</b>
10	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - gruntem dowiezionym [poz.4+poz.5+poz.6]*1,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27,73	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,73</b>
11	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 8,8*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,20</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	155,1784	0,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	akcesoria z kształtowników z blachy	kg	1,0560		1,0560	0,00	0,00
2.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0,3960		0,3960	0,00	0,00
3.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0,2640		0,2640	0,00	0,00
4.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	2,1120		2,1120	0,00	0,00
5.	koszt składowania gruzu	t	50,6000		50,6000	0,00	0,00
6.	linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	m	19,8000		19,8000	0,00	0,00
7.	piasek zasypowy	m <sup>3</sup>	31,8895		31,8895	0,00	0,00
8.	siatka pleciona z drutu ocynkowanego h=2,00 m	m <sup>2</sup>	13,0680		13,0680	0,00	0,00
9.	słupki z rur stalowych	szt.	3,8280		3,8280	0,00	0,00
10.	wywóz papy z kosztem utylizacji	m <sup>3</sup>	1,6800		1,6800	0,00	0,00
11.	materiały pomocnicze	zł					0,00
						<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	panele ogrodzeniowe systemowe	tyg	131,2000	0,00	0,00
2.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	14,0550	0,00	0,00
3.	spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0,3744	0,00	0,00
4.	šrodek transportowy	m-g	1,8400	0,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł