

2	PLYTA OSB
20	BELKA STROPOWA+ WELNA MINERALNA
-	PARAIZOLACJA Z FOLII
5	PLYTA (GKF, GKF)
	NA RUSZCIE METALOWYM


1	PLYTKI TERAKOTA
5	POSADZKA CEMENTOWA
10	STYROPIAN EPS100
-	IZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ
15	STROP ZELBETOWY
1,5	TYNK CEMENT.-WAPN.

1	PLYTKI TERAKOTA
5	POSADZKA CEMENTOWA
-	IZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ
5	POLISTYREN EKSTUDOWANY XPS
15	PODKLAD BETONOWY B20
30	ZAGESZCZONA PODSYPKA ZWIROWA

30	TRZCINA
5,5	LATY 5,5x6
2,5	KONTRLATY 2,5x6
-	FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZ.
20	KROKIEW 6,5x20
-	+ WELNA MINERALNA
-	PAROIZOLACJA Z FOLII
5	PLYTA (GKF, GKF)
	NA RUSZCIE METALOWYM

-	TYNK CIENKOWARSTWOWY
	KONSTRUKCJA RYGLOWKI
25	+ STYROPIAN
25	SCIANA PORTHERM
1,5	TYNK CEMENT.-WAPN.

1	PLYTKI OKLADZINOWE ELEWACYJNE
5	POLISTYREN EKSTUDOWANY XPS
10	STYROPIAN EPS100
-	ABIZOL 2R+P
38	SCIANA FUNDAMENT. Z BLOCKOW BETON.
-	ABIZOL 2R+P



PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1 : 100

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWNANIA

INWENTARYZACJA

<div>PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</div> <div>zgodnie z Art. 17 i następnymi ustawami o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 270) i z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o przedmiotyach projektu chroniony jest prawami autorskimi.</div>	<div>AUTORSKA "612"</div> <div>PRACOWNIA</div> <div>PROJEKTOWA</div> <div>72-400 KAMIEŃ POMORSKI</div>	INWESTOR :	ADRES BUDOWY:	SKALA:	DATA:
		GMINA KAMIEŃ POMORSKI UL. STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI	DZIAŁKA NR 180 ROZWAROWO 72-400 KAMIEŃ POMORSKI	1:100	STYCZEŃ 2019 ROKU
		PROJEKTOWAŁ:			
		MGR INŻ. ZB. KACZMAREK UPR. WYK.B.O. 45/SZ/84 UPR. PROJ.B.O. 44/SZ/87			
		PROJEKTOWAŁ:			
		ARCH. JAKUB FIDOR 4/ZPOIA/OKK/2017			
UŻYTO PROGRAMU Auto Cad LT, LICENCJA NS073-70001187					NR RYS.
TEMAT: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWNANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA REMIZĘ STRAŻACKĄ W ROZWAROWIE					05
TYTUŁ: PRZEKROJ POPRZECZNY					