

Przedmiar

Remont drogi gminnej odcinek Górki - Płastkowo od km 0+470 do km 0+220

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont drogi gminnej z płyt drogowych 3,0 x1,5				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Od km 0+470 do km 0+220 0,470-0,220	km	0,25
razem			km	0,25
2	KNNR 1 0202/05	Koryta wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość 1km od km 0+470 do 0+220 (4*250)*0,18	m ³	180
razem			m ³	180
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Od km 0+470 do km 0+220 250*4	m ²	1.000
razem			m ²	1.000
4	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych Jezdnia 250*3,25 Zatoka postojowa 20	m ²	812,5
razem			m ²	20
razem			m ²	832,5
5	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt betonowych 3,00x1,5m 250*3 20	m ²	750
razem			m ²	20
razem			m ²	770
6	KNR 2-31 1402/02 analogia	Obsypanie płyt kruszewem wraz zagęszczeniem z materiału uprzednio zmagazynowanego - pobocze (250*0,5)*2	m ²	250
razem			m ²	250
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie geodezji powykonawczej	klp 1	