
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi polegająca na budowie sieci oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Jarszewo, dz. nr 210 i 228
INWESTOR : Gmina Kamień pomorski
ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1 72-400 Kamień Pomorski

DATA OPRACOWANIA : 04.10.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku Vat	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.10.2019

Data zatwierdzenie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa oświetlenia ulicznego							
1 Budowa sieci kablowej 0,4 kV							
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III		m ³	165.12		
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m		m	516		
3	KNNR 5 d.1 analiza indywidualna	Przecisk fi 50		m	72		
4	KNNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²		m	588		
5	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie		m	639		
6	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych		m	72		
7	KNNR 5 d.1 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III		m ³	123.84		
8	KNNR 5 d.1 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		szt.	34		
9	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy		odc.	17		
10	KNNR 5 d.1 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III		szt.	4		

PODSUMOWANIE

		Budowa sieci kablowej 0,4 kV	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
		OGÓLEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Słupy i oprawy							
11	KNNR 5 d.2 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg		szt.	17		
12	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego		szt.	17		
13	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m		kpl.przew.	17		

		Słupy i oprawy	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Inne elementy							
14 d.3		Obsługa geodezyjna		kpl.	1		

PODSUMOWANIE

		Inne elementy	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: