

Przedmiar

TRZEBIESZEWO REMONT ŚWIETLICY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont świetlicy w Trzebieszewie				
1	KNR 4-01 0426/02	ANALOGIA Rozebranie obicia ścian z desek na styk nicotynkowanych - zerwanie lamperii drewnianych	m2	18
2	KNR 4-01 0429/06	ANALOGIA Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych - zerwanie płyt z sufitów	m2	135
3	KNR 4-01 0401/01	ANALOGIA Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych - wymiana 8 szt słupów drewnianych wzmacniających sufity	m	24
4	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wyrównanie ścian	m2	18
5	KNR 4-01 0715/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich - położenie tynku mozaikowego , kolor taki jak na ścianach robionych w zeszłym roku	m2	18
6	KNR-W 2-02 2006/01	ANALOGIA Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym- ułożenie regipsów ognioodpornych na wszystkich sufitach,	m2	135
7	KNNR 2 1402/05	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem - pomalowanie rygipsów na białą farbą zmywalną	m2	135
8	KNR 4-01 0108/09	ANALOGIA Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5km - wywóz materiałów z rozbiórki (podsufitki , słupy drewnane , lamperia drewniana , itp , możliwość wykorzystania materiałów zgodnie z decyzją Inwerstora	m3	2,5