

"N-BUD" Kierowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie-
Krzysztof Nowak

78-400 Szczecinek, ul. Szarych Szeregów 27.
72-600 Świnoujście ul. Paderewskiego 23/5.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku
ADRES INWESTYCJI : 72-400 kamień Pomorski, Buniewice 14B, dz. nr 5/36 Buniewice, j. ewid. Kamień Pomorski
INWESTOR : Gmina Kamień Pomorski
ADRES INWESTORA : 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
BRANŻA : Roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Nowak
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń świetlicy Buniewice.				
1 Remont posadzki z warstwami podposadzkowymi.				
d.1	1 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm (11.72*6.24)*0.15	m ³ m ³	10.970	
			RAZEM	10.970
d.1	2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, głębokość 30 cm. (3.48+3.80+3.48)*5.62*0.30	m ³ m ³	18.141	
			RAZEM	18.141
d.1	3 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II 12.0+6.24	m ³ m ³	18.240	
			RAZEM	18.240
d.1	4 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym grub. 10 cm (3.48+3.80+3.48)*5.62*0.10	m ³ m ³	6.047	
			RAZEM	6.047
d.1	5 Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 18.24 12.0+6.24	msc. m msc.	18.240	18.240
			RAZEM	18.240
d.1	6 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (3.48+3.80+3.48)*5.62*0.12	m ³ m ³	7.257	
			RAZEM	7.257
d.1	7 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 2x5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Krotność = 2 (3.48+3.80+3.48)*5.62	m ² m ²	60.471	
			RAZEM	60.471
d.1	8 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.7	m ² m ²	60.471	
			RAZEM	60.471
d.1	9 Wywóz gruzu na wysypisko-kontenery 7 m ³ . 2	szt szt	2.000	
			RAZEM	2.000
d.1	10 Przyjęcie gruzu na wysypisko-utylizacja. 24*1000/1000	t t	24.000	
			RAZEM	24.000