

## Przedmiar robót - AKTUALIZACJA

Kosztyorys inwestorski projektu - Budowa zjazdu z drogi powiatowej dz. nr 85/3 ( ul. Chopina) na drogę gminną dz. nr 692/18 (ul. Stuligrusza) wraz z wykonaniem przepustu - AKTUALIZACJA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	
<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki  krawężnik na krawędzi jezdni ul. Chopina 16*0,0675	m3	1,08
		razem	m3	1,08
2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	16
3	KNR 2-01 0307/02	Wykop pod przepust z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  wykop pod przepust 16*0,5*1	m3	8
		razem	m3	8
<b>Wykonanie przepustu</b>				
4	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami  ława żwirowa pod przepust 15*1*0,25	m3	3,75
		razem	m3	3,75
5	KNR 2-31 0605/05	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2
<del>6</del>	<del>KNR-W 2-18 0408/07</del>	<del>Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400mm łączone na weisk</del>	m	12
7	KNR-W 2-18 0511/01	Obsypka przepustu gr. 10cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich o grubości 10cm  15*0,1*1	m3	1,5
		razem	m3	1,5
8	KNR-W 2-18 0511/06	Warstwa wzmacniająca podłoże z gruncementu Rm 2,5Mpa  15*0,15*1	m3	2,25
		razem	m3	2,25
<b>Wykonanie zjazdu</b>				
9	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki  powierzchnia humusu do zdjęcia 50*7	m2	350
		razem	m2	350
10	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) krotność 2	m2	350
11	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km  wywóz urobku z korytowania 350*0,25	m3	87,5
		razem	m3	87,5
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	350
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego (gruz betonowy 0/63mm) o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	350
14	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm krotność 10 R=10 M=10 S=10	m2	350
15	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		