

## Przedmiar

Remont drogi gminnej odcinek Górki - Płastkowo od km 0+000 do km 0+220

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Remont drogi gminnej z płyt drogowych 3,0 x1,5</b>		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym  Od km 0+000 do km 0+220 0,220	km	0,22
		razem	km	0,22
2	KNNR 1 0202/05	Koryta wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km  od km 0+470 do 0+220 (4,5*220)*0,18	m <sup>3</sup>	178,2
		razem	m <sup>3</sup>	178,2
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI  Od km 0+000 do km 0+220 220*4,5	m <sup>2</sup>	990
		razem	m <sup>2</sup>	990
4	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt betonowych  Jezdnia 220*3,25	m <sup>2</sup>	715
		razem	m <sup>2</sup>	715
5	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt betonowych 3,0x1,5x0,15m  220*3	m <sup>2</sup>	660
		razem	m <sup>2</sup>	660
6	KNR 2-31 1402/02 analogia	Obsypanie płyt kruszewem wraz zagęszczeniem z materiału uprzednio zmagazynowanego - pobocze  (220*0,75)*2	m <sup>2</sup>	330
		razem	m <sup>2</sup>	330
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie geodezji powykonawczej	kpl	1