

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego.
ADRES INWESTYCJI : 72-400 Kamień Pomorski, ul. C.K.Norwida nr 2, dz. nr 137/2, obręb 0007 Kamień Pomorski
INWESTOR : Gmina Kamień Pomorski
ADRES INWESTORA : 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
BRANŻA : BUDOWLANA - Rozbiórka budynku gospodarczego.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Nowak
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.12.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Rozbiórka pokrycia z dachówki (3.70*12.30)*2	m ² m ²	91.020	
			RAZEM	91.020
2	Rozebranie wiat przy budynku gospodarczym. 2	kpl. kpl.	2.000	
			RAZEM	2.000
3	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat . poz.1	m ² m ²	91.020	
			RAZEM	91.020
4	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste poz.1	m ² m ²	91.020	
			RAZEM	91.020
5	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/4 ceg. (5.05-0.25*2)*(12.15-0.25*2)	m ² m ²	53.008	
			RAZEM	53.008
6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 2.0	szt. szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
7	Wykucie z muru stolarki drzwiowej o pow.ponad 2 m2 <drzwi-wrota>(2.54*2.00) <drzwi do pom.gospodarczego>(1.26*2.00) <drzwi do pom.gospodarczego>(1.15*2.00)	m ² m ² m ² m ²	5.080 2.520 2.300	
			RAZEM	9.900
8	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-okno w poddaszu nie użytkowym. 1	szt. szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
9	Wyjęcie drzwi drewnianych z desek o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian. (1.08*2.14)*2	m ² m ²	4.622	
			RAZEM	4.622
10	Kontener do wywozu gruzu budowlanego mieszanego, drewna z rozbiórki - 6,0 m3 2	szt. szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
11	Utylizacja gruzu budowlanego mieszanego. 2	szt szt	2.000	
			RAZEM	2.000
12	Rozebranie stemplowań z stali . 4.25*2	m m	8.500	
			RAZEM	8.500
13	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na za- prawie cementowo-wapiennej <ściana frontowa, tylna>[(3.40*12.15)*0.25]*2 <ściany szczytowe>[(5.05*3.40)+(0.5*5.05*2.60)]*0.25*2 <minus otwory stolarki>-poz.7*0.25 <minus otwory stolarki>-poz.9*0.25 <ściany oddzielające pomieszczenia gospodarcze>[(5.05-0.25*2)*2.64]*0.25*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	20.655 11.868 -2.475 -1.156 6.006	
			RAZEM	34.898
14	Rozebranie kominów wolnostojących 0.38*0.75*6.30	m ³ m ³	1.796	
			RAZEM	1.796
15	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej <po obrysie zewn.>[(5.05*2)+(12.15*2)*2]*0.80*0.25 <pod ścianami wew. oddzielającymi pomieszczenia>[(5.05-0.25*2)*0.80]*2	m ³ m ³ m ³	11.740 7.280	
			RAZEM	19.020
16	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji <stal kształtowa z stropu kleina>5*12.10*21.70	kg kg	1312.850	
			RAZEM	1312.850
17	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (5.05-0.25*2)*(12.15-0.25*4)	m ² m ²	50.733	
			RAZEM	50.733
18	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką do podstawionych kontenerów. <pokrycie-dachówka cementowa>poz.1*0.02*1.15 <strop kleina, grub.15 cm>poz.5*0.15*1.15 <ściany zewnętrzne i wewnętrzne grub. 25 cm>poz.13*1.15 <komin wolnostojący>poz.14*1.15 <ściany fundamentowe śc. zewn. i wewn.>poz.15*1.15 <posadzka cementowa z podbudową>poz.17*0.15*1.15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	2.093 9.144 40.133 2.065 21.873 8.751	
			RAZEM	84.059
19	Kontener do wywozu gruzu budowlanego czystego - 6,0 m3 15.0	szt. szt.	15.000	
			RAZEM	15.000
20	Utylizacja gruzu budowlanego poz.18	m ³ m ³	84.059	
			RAZEM	84.059

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II poz.15 poz.17*0.15	m ³ m ³ m ³	19.020 7.610	
			RAZEM	26.630
22	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (0.50+5.05+0.50)*(0.50+12.15+0.50)	m ² m ²	79.558	
			RAZEM	79.558