proj.kabel typu NAYY 4x70mm2
Lcał. =40m, Ltr. =35m

proj.szafa kablowa typu SK3 nr .....

demontaż stanowiska słupowego brygady własne ENEA

proj.kabel typu NAYY 4x70mm2
Lcał. =42m, Ltr. =38m

Istn. ZK2a nr 32025

proj.szafa kablowa typu SK3 nr .....

demontaż stanowiska słupowego brygady własne ENEA

proj.kabel typu NAYY 4x70mm2
Lcał. =60m, Ltr. =64m

proj. mufa przelotowa

Istn. kabel YAKY-4x70mm2 wycofany ze stanowiska słupowego

Istn. stanowisko słupowe nr I/1 demontaż brygady własne ENEA

Istn. stanowisko słupowe nr I/2 demontaż brygady własne ENEA

Istn. stanowisko słupowe nr I/3 demontaż brygady własne ENEA

proj. mufa przelotowa

Istn. kabel YAKY-4x70mm2 wycofany ze stanowiska słupowego

Istn. stanowisko słupowe nr I/4 demontaż brygady własne ENEA

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
znak 216/2023
z dnia 23.10.2023 r.

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Treść mapy dla uczytelnienia elementów projektowych została "wyszarzona"

LEGENDA:

— projektowana trasa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV

• projektowany zestaw kablowej mufy przelotowej

Opracował:	mgr inż. Paweł Paczyński	ZAP/0254/POOE/12	Data:	Enea Serwis sp. z o.o. Oddział Szczecin
Projektował:	mgr inż. Paweł Paczyński		22.06.2023	
Sprawdził:				
Nr projektu:	5001112986/17961/2023/OD3/ZR2		Podziałka: 1:500	
Tytuł projektu:	PROJEKT BUDOWLANY Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN w celu zasilenia w energię elektryczną mieszkanie w miejscowości Kamień Pom. ul. Dziwnowska 5 dz.nr 136			Nr archiwalny: 17961/2023/OD3/ZR2
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		Nr kolejny: 1	Arkusz: -